

**OFERTA PACHET SERVICII
MONTAJ CENTRALA TERMICA CU 6 CALORIFERE**

COST PACHET = 20 000 lei

PACHETUL CONTINE:

- Montaj si racordare **centrala termica ARISTON CLAS ONE WI-FI 24 KW cu 5 ANI GARANTIE** (la cerere se poate inlocui cu alt tip de centrala sau va achizitionati dumneavoastra centrala)
- Montaj si racordare **6 calorifere tip panel din otel marca Sanica** CALORIFERELE CU 12 ANI GARANTIE SUNT INCLUSE IN ACEST PACHET (la cerere se pot inlocui cu alte tipuri de calorifere sau le puteti achizitiona dumneavoastra). Necesarul de calorifere se calculeaza conform spatiului de pe perete si a volumului camerei pentru centrale in condensare (de obicei se pun mai mari pentru un randament sporit)
- Racordarea centralei termice la **apa rece**
- Racordarea **punctelor de apa calda** din apartament prin interceptarea traseului existent de apa calda (nu se modifica si nici nu se inlocuieste traseul vechi existent de apa calda)
- Realizarea traseului de scurgere **condens** sau montarea pompei de condens (daca este cazul)
- **Dezafectare si busonare calorifere** vechi (daca este cazul)
- **Spalarea caloriferelor** vechi (daca este cazul)
- **Montarea unui termostat** de camera fara fir (wireless) model Computherm Q3RF (sau un alt model cu aceiasi parametri). Daca se doreste poate fi inlocuit cu robineti cu cap termostatat la turul caloriferelor.
- **Perforare cu carota** diamantata pentru scoaterea **cosului de evacuare** (daca este cazul)
- **Prelungire cos de evacuare** centrala (daca este cazul)
- Toate **materialele necesare** (teava, fittinguri, robineti, filtre (**INCLUSIV FILTRU ANTIMAGNETITA PENTRU PRELUNGIREA VIETII CENTRALEI**) , sisteme de prindere, consumabile etc.) pentru executie pe teava de **CUPRU** (Daca se opteaza pentru teava de plastic tip PPR se aplica o reducere de 10% la tot pachetul)

OBSERVATII:

- MONTAJUL TRASEELOR DE TEAVA SE FACE LA NIVELUL PLINTEI POZATE APARENT CU EXCEPTIA SUBTRAVERSARILOR LA NIVELUL USILOR UNDE SE POATE MERGE PRIN PARDOSEALA, DACA OPTATI PENTRU INGROPAREA TEVILOR IN PARDOSEALA SAU PERETI PRETUL VA CRESTE PROPORTIONAL CU DIFICULTATEA EXECUTIEI, DEASEMENA PRETUL VA CRESTE SI DACA TRASEUL DE TEAVA VA FI EXECUTAT PE SUS.
- OFERTA ESTE VALABILA 30 DE ZILE DE LA DATA COMUNICARII
- PLATA AVANSULUI ASIGURA REZERVAREA DATEI DE EXECUTIE

MODALITATI DE PLATA:

- **10%** prin transfer bancar sub forma de avans in baza a facturii emise
- **50%** prin transfer bancar cel tarziu cu doua zile inainte de demararea lucrarilor pentru aprovizionarea cu materiale si echipamente
- **30%** in numerar in prima zi de executie (poate fi efectuata plata si prin transfer bancar in avans)
- **10%** in numerar la probele de presiune cand se considera finalizata lucrarea (de obicei aceasta este a 2 a zi de executie). Aceasta plata poate fi efectuata si prin transfer bancar in avans cu minim 2 zile.

Tel: 021.410.09.79 / 0732.460.866

E-mail: contact@adrax.ro

www.adrax.ro